

VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

NARUČITELJ: *VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti*
Palit 68, 51 280 Rab


DOKUMENTACIJA O NABAVI

*Za nabavku građevinskih radova na izgradnji
dijela kanalizacijskog kolektora F-32*

● *JEDNOSTAVNA NABAVA* ●

Evidencijski broj nabave: 39/2017

Rab, ožujak 2017.




VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

SADRŽAJ


1.	UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE	3
I.	Opći podaci.....	4
II.	Podaci o predmetu nabave.....	5
III.	Odredbe o sposobnosti ponuditelja.....	7
IV.	Podaci o zahtjevu za sudjelovanje i/ili ponudi	7
V.	Ostale odredbe	8
2.	PONUDBENI LIST	10
I.	Opći podaci o Ponuditelju.....	11
II.	Ponuda	12



VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE



VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

I. Opći podaci

1. Naručitelj:

VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti
Palit 68, 51 280 Rab

OIB: 36457028007
Tel: 051/724-031 , 051/724-428
Fax: 051/725-073
Internetska stranica: www.vrelo.hr
E-mail: vrelorab@vrelo.hr

Naručitelj VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti pokrenulo je postupak Nabave za građevinske radove na izgradnji dijela kanalizacijskog kolektora F-32 – BN 39/2017, a na koju se sukladno članku 12. stavak 1. točka 1.a) (Narodne novine 120/16) ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a.

2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju sa Ponuditeljima:

Opće – pravno - kadrovski odjel

Elvira Karstačić, dipl.iur.

Tel: 051/724-031 (int. 113)
Fax: 051/725-073
E-mail: ekrstacic@vrelo.hr

Tehnički odjel

Nenad Debelić, dipl.ing.str.


Tel: 051/724-031
Fax: 051/725-073
E-mail: ndebelic@vrelo.hr

3. Evidencijski broj nabave: BN 39/2017

4. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN2016 u sukobu je interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovornatelja).

- Ugostiteljski obrt „Rab“,
- Ugostiteljski obrt „Škver“
- Ugostiteljski obrt „Skiper“.



5. Procijenjena vrijednost bagatelne nabave: 120.000,00 kn (bez PDV-a)

II. Podaci o predmetu nabave

1. Opis predmeta nabave: *Gadevinski radovi na izgradnji dijela kanalizacijskog kolektora F-32*

2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe:

Gospodarski subjekti su dužni nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.

3. Mjesto izvršenja radova: *Banjol, otok Rab*

4. Tehnička specifikacija – vrsta i količina predmeta nabave u potpunosti je iskazana u pripadajućem ponudbenom troškovniku, te čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Ukoliko dođe do potrebe za viškom radova isti će biti plaćeno Izvođaču samo ako postoji uredna suglasnost/odobrenje osobe ovlaštene za provođenje nadzora nad ugovorom te ako je o izvršenju viška radova potpisan dodatak Ugovora o građenju.

Izvršeni naknadni radovi biti će plaćeni Izvođaču, samo ako su ugovoreni dodatkom Ugovora o građenju.

5. Rok isporuke:

Početak ugovornih obaveza nastupa obostranim potpisom Ugovora.

Rok izvršenja ugovornih obaveza počinje teći od dana uvođenja odabranog Ponuditelja (Izvršitelja) u posao što će biti evidentirano Zapisnikom o uvođenju u posao. Uvođenje u posao biti će realizirano najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Izvršitelj je dužan izvršiti građevinske radove navedene u troškovniku Dokumentacije.. Izvršitelj je dužan voditi Građevinski dnevnik prilikom izvođenja radova.

Obaveza Naručitelja je izvršiti nabavu, dopremu i montažu potrebnog kanalizacijskog materijala.

Ukupni rok za izvršenje radova iz predmeta nabave je 30 dana od dana uvođenja u posao. Po završetku radova Izvršitelj je dužan predati Naručitelju Završno izvješće

U grafičkom dijelu prikazan je obuhvat zahvata planiranih radova na izgradnji dijela kanalizacijskog kolektora F-32. Obuhvat zahvata određen je temeljem podataka o postojećem terenu.


ISKOP ROVA I ZAŠTITA ROVA

Prije iskopa rova potrebno je iskolčiti trasu planiranog kanalizacijskog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda te obilježiti sva križanja s postojećim instalacijama na terenu, te osigurati iskolčenje točaka.

Iskop se vrši ručno ili strojno u ovisnosti o kategoriji terena i pristupu strojeva. Sukladno procijenjenoj kategoriji tla, usvojen je karakteristični profil rova s pokosom bokova od 5:1. Iskopani materijal odvozi se na trajnu deponiju. Izvođač radova dužaj je samostalno zbrinuti višak materijala iz iskopa.

KOLEKTORI

Kanalizacijski kolektor izgraditi će se od PVC materijala nosivosti SN-8. Ukupna duljina kolektora iznosi cca. 160,00 m, profila Ø 250 mm. Na kanalu, na svim mjestima gdje dolazi do promjene smjera, pada kanala, na



horizontalnim i vertikalnim lomovima i na mjestima priključka predviđena su revizijska okna. Na predmetnom kolektoru predviđena je ugradnja 7 revizijskih okana Ø 600. Kanalizacijsko kolektor se spaja na okno postojećeg glavnog kolektora. Okno nazivnog promjera DN 600 mm s ab pločom dimenzija 110 x 110 debljine 15 cm i otvorom profila Ø 600 predviđena su za ugradnju do dubine od 1,50 m. Sva okna postavljaju se na na podlogu tampona veličine zrna 0 – 32 mm i debljine 10 cm na koju se po potrebi postavlja podložni beton C16/20 debljine 10 cm. Zatrpavanje oko okana se vrši materijalom veličine zrna 0 – 8 mm cca. 30 cm od stijenke okna, sve prema grafičkom prilogu. Poklopci su okrugli promjera Ø 600 mm, nosivosti ovisno o vrsti prometnice.

KUĆNI PRIKLJUČCI

Paralelno s izgradnjom glavnog kolektora predviđeno je osigurati priključno mjesto za spajanje objekata uz samu trasu kolektora. Priključci se izvode PVC cijevima profila Ø 200 mm koji se na glavno okno spajaju odgovarajućom spojnicom. Priključna cijev izvodi se do ruba parcele gdje se postavlja priključno okno DN 600/DN 315. Točan položaj ovih okana utvrditi će se „in situ“ tijekom građenja u dogovoru s djelatnicima komunalnog poduzeća.

POLAGANJE CJEVOVODA I KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI

Dno rova mora biti što ravnije i bez izbočina, kako bi cijev ravnomjerno nalijegala, što omogućuje brzu i jednostavnu montažu. Nakon pripreme dna i stranica rova pristupa se nasipavanju podloge od pješčanog negresivnog materijala krupnoće zrna 0 – 8 mm, u skladu s niveletom cjevovoda. Potrebna debljina podloge je 10 cm (od dna cijevi do dna rova). Niveleta fekalnog kolektora izvesti će se prema uzdužnom profilu. Zatrpavanje položenog i montiranog kolektora se izvodi u dvije faze. Prvo se cijevi djelomično zatrpavaju slojem sitnozrnog materijala 0 – 8 mm u visini od 30 cm od tjemena cijevi. Druga faza je zatrpavanje rova tucaničkim materijalom veličine zrna 0 -120 mm u slojevima od 30 -40 cm uz polijevanje i nabijanje. Materijal iz iskopa će se koristiti ukoliko zadovoljava geomehaničke karakteristike, a ukoliko ne zadovoljava koristiti će se zamjenski kameni materijal granulacije 0 -120 mm. Završni sloj je tampon granulacije 0 – 63 mm debljine 20 cm. Nakon završnih radova površinu radnog pojasa potrebno je dovesti u prvobitno stanje. Prije početka radova napraviti će se foto-dokumentacija. Prilikom gradnje moguća su odstupanja u uzdužnom profilu.

SANACIJA GRADILIŠTA


Zahvati koje Izvođač radova mora obavljati za vrijeme izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša gradilišta po izvedenim radovima su:

- Iskop kanala vrši se prema projektnom rješenju. Sav materijal iz iskopa će se odvoziti na privremenu deponiju. Odgovarajući dio iskopanog materijala poslije će se koristiti za zatrpavanje kanala, nakon polaganja istih, dok će preostali dio biti odvezena na trajnu deponiju.
- Pri izvođenju radova na kanalima voditi računa o okolnim površinama i građevinama da na njima ne nastanu štete.
- Prilikom izvođenja radova voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, vodovoda i dr. na trasi kanala.

Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju gradilišta prema sljedećem:

- Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala, alata i opreme
- Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponij materijala, alata, opreme i strojeva, kao i površine oštećenje radi privremenog deponija materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim mjestima.

Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualni potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne obračunavaju se kao posebne stavke troškownika, već se smatraju troškovima koje Izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova.



III. Odredbe o sposobnosti ponuditelja

1. Kriterij za odabir gospodatskog subjekta (uvjeti sposobnosti) te dokazi pravne i poslovne sposobnosti:

1.1. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta:

Ponuditelj je u obvezi dostaviti Izvod is sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra. Dokaz ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

Sve dokumente vezane za razlog isključenja i uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata mogu se dostaviti u neovjerenj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

IV. Podaci o zahtjevu za sudjelovanje i/ili ponudi

1. Sadržaj i način izrade ponude:

Ponuda mora sadržavati podatke odnosno priloge, kako je navedeno:

- **Obavezno popunjene sve stranice ponudbenog lista,**
- Popunjene sve stavke ponudbenog troškovnika,
- Ostalo traženo u dokumentaciji za nadmetanje (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.),

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuditelj predaje ponudu sa popisom svih sastavnih dijelova u sadržaju ponude i rednim brojem potrebnih priloga.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, Ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), Ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.


Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom Ponuditelja.

Ponuditelj je obavezan komercijalni popust na cijenu ponude iskazati na način da iskaže jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku troškovnika tako da iste sadržavaju sve troškove i popuste, odnosno dužan je dostaviti cijeli troškovnik sa iskazanim cijenama s popustom.

2. Način izračuna cijene predmeta nabave:

Ponuditelj je kod izrade ponude obavezan pridržavati se sljedećeg:

- cijenu ponude iskazati isključivo na ponudbenom listu,
- cijenu ponude izraziti isključivo u kunama, napisanu brojkama,
- porez na dodanu vrijednost prikazati zasebno,
- nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika,
- nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu robe navedenu u opisanom dijelu troškovnika,
- ispuniti troškovnik (po svim pozicijama) na kojem ne smije mijenjati količine ili opise u pojedinim stavkama troškovnika.



Nisu dopuštene:

- alternativne cijene ponude
- ponude u relativnom iznosu bez cijene u apsolutnom iznosu
- ponude pod uvjetima koji nisu predviđeni dokumentacijom za nadmetanje.

U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost, koji se prikazuje zasebno, iza cijene ponude.

Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema skrivenih troškova u ponudi.

Prilikom izrade obrasca ponude, Ponuditelj je obavezan ispuniti sve pozicije iz izvornika obrasca ponude.

Cijene su fiksne i nepromjenjive s bilo kojeg osnova do završetka svih predviđenih radova.

3. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

4. Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

5. Jezik ponude:

Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se na hrvatskom jeziku. Kada je to potrebno zbog predmeta nabave Naručitelj može, osim na hrvatskom jeziku, dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a svi dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Prijevod na hrvatski jezik mora izraditi stalni sudski tumač za odnosni strani jezik i mora biti ovjeren Potvrdom stalnog sudskog tumača, kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku.

Iznimno, priloženi katalogi mogu biti na stranom jeziku bez prijevoda.

V. Ostale odredbe


1. Način dostave ponude:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- a) Naziv i adresa Naručitelja:

VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti
Palit 68, 51 280 Rab



VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

oznaka:

„NE OTVARAJ – Građevinski radovi na izgradnji dijela kanalizacijskog kanala F-32 - BN 39/2017“

b) Naziv i adresa Ponuditelja – kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Kada ponuda sadrži uzorke oni se dostavljaju uz ponudu, ako Naručitelj nije drugačije odredio u dokumentaciji za nadmetanje.

Krajnji rok za dostavu ponuda je najkasnije do 17.03.2017. do 12:00, bez obzira na način dostave ponuda.

2. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju:

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju počinje teći danom isteka roka za dostavu ponude.

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju iznosi 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

3. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama.

Izvođač može zatražiti predujam za izvođenje radova u iznosu do 30% od ponuđene cijene.

Naručitelj će platiti predujam u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za predujam. Zahtjev za predujam ne može se predati prije dana uvođenja u posao odnosno ne prije potpisivanja Zapisnika o uvođenju u posao.

Izvođač radova dužan je ispostaviti okončanu situaciju po stvarno izvedenim radovima. Okončana situacija sadrži cijenu stvarno izvedenih radova sa naznakom o uplaćenom predujmu.

Plaćanje preostalog iznosa po okončanoj situaciji po odbitku predujma u iznosu do 75% izvršit će se u roku od 30 dana od zaprimanja okončane situacije. Preostalih 25% iznosa Naručitelj će platiti u roku od 60 dana od zaprimanja okončane situacije.

4. Ostali bitni uvjeti (stručna pravila, posebni propisi):

U postupku koji proizlazi iz ovog nadmetanja primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,) te ostalih pozitivnih propisa.

5. Posebne odredbe:

Na ovaj postupak ne primjenjuje se ZJN.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabirati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.


M.P.

Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja)

U _____, _____ 2017. godine


NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan ovu Uputu, ovjerenu potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja vratiti Naručitelju, zajedno s ponudom i zatraženom dokumentacijom.



VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

2. PONUDBENI LIST



VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

„Ponudbeni list – strana 1.“

**JEDNOSTAVNA NABAVA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA IZGRADNJI DIJELA KANALIZACIJSKOG
KOLEKTORA F-32**

PONUĐA BR. _____

I. Opći podaci o Ponuditelju

Naziv: _____
Sjedište / prebivalište: _____
Osobni identifikacijski broj: _____
Matični broj / Nacionalni identifikacijski broj: _____
Telefon: _____
Telefax: _____
Broj žiro računa: _____
Odgovorna osoba: _____
Osoba za kontakt: _____
e- mail: _____

M.P.


Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja)*

U _____, _____ 2017. godine.

*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje


NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan Ponudbeni list ovjeriti potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja te vratiti Naručitelju zajedno s ponudom i zatraženom dokumentacijom.



II. Ponuda


Nakon što smo proučili dokumentaciju za nadmetanje za nabavu *Građevinskih radova na izgradnji dijela kanalizacijskog kolektora F-32*, nudimo:

R.br.	Opis	Jed. mj.	Količina	Cijena (kn)	Iznos (kn)
1. ORGANIZACIJA GRADILIŠTA					
1.1.	Uređenje gradilišta i osiguranje nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka. Dovož, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građ. strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja. U ove radove spada i uređenje gradilišta i dovođenje u prvobitno stanje površina kolacije korištenih kao radne i skladišne površine. U ove radove se ubraja i obnova svih korištenih pristupa i cesta do lokacije gradilišta, korištenje privremenih deponija, priključka vode i struje i slično. U cijenu uračunati i transport strojeva i opreme, s gradilišta i na gradilište.				
	Obračun paušalno	Paušal	1		
2. PRIPREMNI RADOVI					
2.1.	Obostrano pilanje postojećeg asfaltnog kolnika na županijskoj cesti				
	Obračun po m' obostrano zapilanog asfaltnog kolnika	m'	0		
2.2.	Rušenje i uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora sa trase u cijeloj širini zapilanog asfaltnog kolnika, debljine sloja cca. 15 cm. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz i istovar materijala te zbrinjavanje iskopanog materijala. U stavku je također uključeno i plaćanje naknade za deponiranje materijala na trajnom deponiju.				
	Obračun po m ² uklonjenog betona kolničke konstrukcije	m ²	0		
2.3.	Obostrano pilanje postojećeg betonskog kolnika na lokalnom putu				
	Obračun po m' obostrano zapilanog betonskog kolnika	m'	10		
2.4.	Rušenje i uklanjanje postojećeg betonskog zastora sa trase u cijeloj širini zapilanog betonskog kolnika, debljine sloja cca. 15 cm. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz i istovar materijala te zbrinjavanje iskopanog materijala. U stavku je također uključeno i plaćanje naknade za deponiranje materijala na trajnom deponiju.				
	Obračun po m ² uklonjenog betona kolničke konstrukcije	m ²	20		



3. ZEMLJANI RADOVI

3.1.	Iskop rova za polaganje kanalizacijskog cjevovoda prema normalnom poprečnom presjeku, dubine iskopa prema uzdužnom profilu. Širina rova prema normalnom profilu bez obzira na kategoriju tla. Stavkom se predviđa strojni i ručni iskop materijala s utovarom i deponiranjem iskopanog materijala na privremenu deponiju (osigurava Izvođač radova). U cijenu iskopa je uračunato i uklanjanje urušenog materijala, crpljenje podzemne, procjedne i nadošle oborinske vode. Ručni iskop se predviđa u uskim dionicama gdje je onemogućen pristup strojevima.				
	Obračun po m ³ izvedenog iskopa u sraslom stanju	m ³	390		
3.2.	Iskop rova za izradu kućnih priključaka. Kućni priključak se izvodi od revizijskog okna do ruba parcele. Predviđena dubina priključka je 1,50 m.				
	Obračun po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju bez obzira na kategoriju tla.	m ³	7,50		
3.3.	Strojna i ručna izrada posteljice i obloge oko cijevi neveznim materijalom granulacije 0 – 8 mm. Posteljica u sloju 10 cm, a obloga do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, prema normalnim profilima, uz nabijanje ručnim i strojnim nabijačima (nakon kompletne izrade kanalizacijskih cjevovoda). Ugradnju obloge vršiti uz lagano nabijanje i polijevanje vodom, pazeći da se ne ošteti cijevi ili spojevi.				
	Obračun po m ³ posteljice i obloge	m ³	61		
3.4.	Nabava, doprema i izrada obloge revizijskih okana drobljenim nevezanim materijalom, granulacije 0 -8 mm. Ugradnju obloge vršiti uz lagano nabijanje i polijevanje vodom, pazeći da se ne ošteti cijevi ili spojevi. Oblogu izvesti u širini od 30 cm.				
	Obračun po m ³ ugrađene obloge	m ³	4,2		
3.5.	Strojno i ručno zatrpavanje preostalog dijela rova u lokalnoj ulici kamenima materijalom dijelom iz iskopa, a dijelom zamjenskim drobljenim kamenim materijalom kao jalovinom. Zatrpavanje izvršiti u slojevima 30 -40 cm debljine, uz nabijanje. Ne smiju se upotrebljavati komadi veći od 120 mm ni materijal iz iskopa koji ne može osigurati zahtjevani modul stišljivosti.				
	Obračun po m ³ nasutog materijala	m ³	237		
3.6.	Nabava, doprema i izrada nosivog sloja mehanički stabiliziranog tucanika veličine zrna 0 – 63 mm debljine 20 cm. Sloj tampona se ugrađuje u širini kolnog puta. Nakon ugradnje potrebno nabijanje materijala uz korištenje valjka.				
	Obračun po m ³ nasutog materijala	m ³	93		



VRELO d.o.o.
za komunalne djelatnosti
51 280 RAB
Palit 68 – pp 108
OIB: 36457028007

Tel: +385 51 724 031
+385 51 724 458
Fax: +385 51 725 073
e-mail: vrelorab@vrelo.hr
web: www.vrelo.hr

3.7.	Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa s privremene deponije nakon zatrpavanja rova, na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar materijala te plaćanje prostojbe na trajnoj deponiji.				
	Obračun po m ³ odvezenog materijala u sraslom stanju	m ³	125		
4. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI					
4.1.	Izrada AB ploče od betona C30/37, dimenzija 110x110 cm, debljine 15 cm, s ugradnjom revizijskog poklopca, iznad montažnih revizijskih okana profila DN 600 (-0,15 m ³ /kom)				
	Obračun po komadu armirano betonske ploče	kom	7		
4.2.	Izrada betonskog kolnika prometnice od betona klase C20/25, debljine 15 cm. Površinu potrebno zagladiti prema prvobitnom stanju.				
	Obračun po m ² izrađenog kolnika	m ²	10		

REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZGRADNJE		
	Opis	Iznos (kn)
	1. ORGANIZACIJA GRADILIŠTA	
	2. PRIPREMNI RADOVI RADOVI	
	3. ZEMLJANI RADOVI	
	4. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	
	UKUPNO (kn):	
	PDV 25 % (kn):	
	SVEUKUPNO (kn):	

M.P.

Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja)*

U _____, _____ 2017. godine.

*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje

Suglasni smo da ova ponuda ostane pravovaljana 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.